

Przemków, 10.02.2020 r.

Zespół Szkół  
im. Ireny Sendler w Przemkowie  
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania  
pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie,  
ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”**

**Dotyczy:** zapytania do treści SIWZ dla zadania pn. ”Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”

I. W nawiązaniu do zapytania otrzymanego e-mailami w dniu 10.02.2020 r., poniżej przesyłam wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania pn.: ”Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków – ETAP III”:

**Pytanie 1:** Czy zamawiający uwzględnił w kosztorysie wykonanie podłączenia 2 rozdzielnic na 1 piętrze z projektowanej rozdzielni głównej na parterze?

**Odpowiedź 1:**

Zgodnie z projektem wykonawczym i SIWZ wykonawca ma zainstalować WLZ do wskazanych w przedmiarze rozdzielni na parterze oraz ma za zadanie doprowadzenie przewodów z WLZ 5 x 25 oraz 5 x 35 do rozdzielni TP1.1 oraz TP1.2 na 1 piętrze budynku w celu uniknięcia ponownego bruzdowania i malowania ścian na parterze budynku w kolejnych etapach zgodnie z rysunkiem E-2 w projekcie wykonawczym.

Dyrektor Zespołu Szkół  
Im. Ireny Sendler  
w Przemkowie

Monika Dźwigaj  
mgr Monika Dźwigaj